MERKNADER

- Plassering av eksisterende VA-ledninger er mottatt fra Trondheim kommune og er orienterende
- Entreprenør skal kontrollmåle eksisterende rør og kummer hvor nye rør/kummer skal tilknyttes, samt frigrave og avdekke kryssende eksisterende ledninger, før gravearbeidet påbegynnes. Eventuelle avvik skal rapporteres til byggherrens representant umiddelbart.
- PE vannledning skal leveres i -gjennomfarget sort farge med blå stripe.
- PVC spillvannsledning skal leveres med gjennomfarget rødbrun farge.
- PVC overvannsledning skal leveres med gjennomfarget sort farge.
- For grunnavløpsrør benyttes tetningsringer av type Power-lock.
- Tetthetsprøving, pluggrensing og desinfeksjon av vannledning ihht Trondheim kommunes sanitærreglement, Norm T-04.
- Bend på PVC-U-rør skal være langbend. NB! Kortbend tillates ikke.
- For avløpsledninger av PVC skal tilhørende kummer ha bunnrenner av plast.
- Koordinatsystem: Euref89 Sone 32N, høydereferanse NN2000.

Tegningsnummer	Revisjon
H101	E03

TEGNFORKLARING

Betegnelse	Eksisterende	Nye
Overvannsledning		
Spillvannsledning		
Vannledning		
SP nedlegges	X — X — X	
Brannhydrant		

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
E03	2021-11-12	Ny utomhusplan	JaBHu	HaRat	HaRat
E02	2020-03-10	Ny plassering fordrøyningsanlegg	JaBHu	HaRat	HaRat
E01	2020-01-24	For godkjennelse hos myndigheter	JaBHu	HaRat	HaRat

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Tag Arkitekter AS

Målestokk (gjelder A1): 1:500

Dyrborg
Overordnet VA-plan
Teknisk infrastruktur

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5200722	H101	E03

"X:\Ner\oppdrag\Trondheim\520\07\5200722\BIM\VA_TIM\Modell\VA-plan Dyrborg FARGER.dwg - JaBHu - Plottet: 2021-11-12, 13:23:16 - XREF = 2021 Dyrborg_Utomhusplan_UTM, Grunnkart, Eksisterende VA"